
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa gabinetu zabiegowego na oddziale Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej
ADRES INWESTYCJI : VI piętro, budynek C, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
INWESTOR : Wielkopolskie Centrum Onkologii
ADRES INWESTORA : ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : -
DATA OPRACOWANIA : -

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

-

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1		rozbiórki		
d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	0.31*0.60*3.50 = 0.651
d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	27.695
d.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Demontaż z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1
d.1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Demontaż z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1.1*2.10 = 2.310
d.1	KNR 4-04 0404-06 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyty gipsowo-kartonowej	m ²	28.980
d.1	KNR 4-04 0406-03 analogia	Rozebranie sufitu podwieszanego z płyty gipsowo-kartonowej	m ²	2.12*2.17+2.86* 0.81+3.78*2.90 = 17.879
d.1	KNR 4-04 0406-03 analogia	Rozebranie sufitu podwieszanego typu OWA	m ²	19.978
d.1	KNR 4-01 0354-12 analogia	Poszerzenie otworu drzwiowego poprzez wycięcie fragmentu płyty gipsowo-kartonowej w ścianie	m	2.15*2+1.30 = 5.600
d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	38.213
d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na kleju	m ²	3.128
d.1	KNR AT-17 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm	25
d.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Wycięcie fragmentu wykładziny PCV w korytarzu dla poszerzenia otworu drzwiowego	m ²	3.00*1.00 = 3.000
d.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Zwiezienie materiałów z rozbiórki z poziomu VI piętra windą	m ³	6.832
d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	6.832
d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 9 km Krotność = 9	m ³	6.832
d.1	wycena indywidualna	Oплата za umieszczenie materiałów z rozbiórki na składowisku odpadów	kmpl	1

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
2		ścianki		
17 d.2	KNR 0-21 4002-02 analogia	Wstawienie w otwór drzwiowy profili ościeżnicowych wzmacniających UA 100	mb	$2.20*2+1.30 = 5.700$
18 d.2	KNR 2-02 2004-02 analogia	Obudowa poszerzenia otworu drzwiowego płytą gipsowo-kartonową 12,5mm bez kosztów konstrukcji	m ²	$0.15*(2.10*2+1.20) = 0.810$
19 d.2	NNRNKB 202 2024-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych 12,5mm na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 50	m ²	$3.50*(2.42+1.81) = 14.805$
20 d.2	KNR 0-21 4005-08 analogia	Konstrukcja wzmacniająca w ścianie gipsowo-kartonowej pod myjnię chirurgiczną	mb	1
21 d.2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 5cm pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	14.805
22 d.2	NNRNKB 202 2027-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5mm na ścianach na kleju gipsowym	m ²	$3.50*5.82 = 20.370$
23 d.2	KNR 4-01 0705-04 analogia	Wykonanie pasów tynku gipsowego o szerokości do 15 cm na ścianach z płyty gipsowo-kartonowej pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem	m	10
24 d.2	NNRNKB 202 2013-04	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	$3.20*(5.42+7.50*2+1.14+1.54+5.82) = 92.544$
25 d.2	KNR 2-02 2009-07	Dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	92.544
26 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m ²	$3.20*(5.52+7.50*2+1.14+1.54+5.82+2.42*2+1.81*2) = 119.936$
27 d.2	NNRNKB 202 1134-02	System C/S Wallflex (C/S Polska, ul. Szczecińska 34, 73-108 Kobylanka k. Szczecina) Grunтовanie podłoża podkładem penetrującym 101	m ²	$3.20*(5.52+7.50*2+1.14+1.54+5.82+2.42*2+1.81*2) = 119.936$
28 d.2	KNR 2-02 1505-01 analogia	System C/S Wallflex (C/S Polska, ul. Szczecińska 34, 73-108 Kobylanka k. Szczecina) Warstwa elastycznego podkładu 151	m ²	$3.20*(5.52+7.50*2+1.14+1.54+5.82+2.42*2+1.81*2) = 119.936$
29 d.2	KNR 2-02 1505-01 analogia	System C/S Wallflex (C/S Polska, ul. Szczecińska 34, 73-108 Kobylanka k. Szczecina) Dwie powłoki dwuskładnikowej warstwy wykończeniowej Wallflex 601 półmat Krotność = 2	m ²	$3.20*(5.52+7.50*2+1.14+1.54+5.82+2.42*2+1.81*2) = 119.936$
30 d.2	KNR 2-02 1217-01 analogia	Narożniki długości 2.5 m z kątownika Acrovyn SO50 firmy C/S POLSKA	szt.	4
31 d.2	KNR 2-02 1217-05 analogia	Naklejenie na ściany taśm ochronnych Acrovyn TP300 firmy C/S POLSKA	m	10

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
3		posadzki		
32 d.3	KNR 0-25 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m ²	42.237
33 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome	m ²	42.237
34 d.3	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²	42.237
35 d.3	NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę gr. o 5 mm Krotność = 5	m ²	42.237
36 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome	m ²	42.237
37 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych POLYFLOR ESD FINESSE SD WOODGLADE 5240 z wywinieciem cokołu na ścianę	m ²	43.190
38 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych POLYFLOR Prestige PUR z wywinieciem cokołu na ścianę - uzupełnienie wykładziny w wejściu z korytarza	m ²	3
39 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	46.190

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
4		stolarka drzwiowa		
40 d.4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²	1.30*2.15+1.00* 2.05 = 4.845
41 d.4	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt	2
42 d.4	wycena indywidualna	Dostawa bez montażu myjni chirurgicznej z panelem ściennym typu 2-091-1 firmy Alvo z zamontowaną baterią łokciową, dozownikiem mydła, środka dezynfekcyjnego i szczotek oraz podajnikiem ręczników papierowych	kmpl	1

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
5		sufit podwieszany		
43 d.5	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszane zmywalne ROCKFON HYGIENIC PLUS 60x60cm	m ²	5.742+33.495 = 39.237

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
6		konstrukcja wsporcza lampy operacyjnej		
44 d.6	KNR 2-05 0208-05	Stalowa konstrukcja wsporcza pod lampę operacyjną	t	0.3

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
7		malowanie korytarza wokół wejścia na salę zabiegową		
45 d.7	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	20
46 d.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m ²	20
47 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	20

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
8		naprawa sufitu podwieszanego w obrębie 5 piętra po przejściu instalacji kanalizacyjnej		
48 d.8	NNRNKB 202 2702-01 analogia	Regulacja konstrukcji z częściową wymianą płyt (50%) - sufity podwieszone zmywalne ROCKFON HYGIENIC PLUS 60x60cm	m ²	10
		Ogółem wartość kosztorysowa robót:	0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł